

Ampliamento del Centro Agroalimentare Roma


CAR


PROGETTO DEFINITIVO



Codice elaborato
Numero elaborato 156 - CAR_01_PE_S_EPU_01_00
Titolo elaborato Elenco Prezzi Unitario
Committente C.A.R.

Data 22/01/2024	Autore Ing. Marco Discacciati	
REVISIONI ELABORATO		
Data	Versione	Autore
Nota revisione		
Data	Versione	Autore
Nota revisione		



Progettista DEStudio - Società di Ingegneria Piazza Galeria 7 - int. 30 - 00179 Roma +39 06 8535 8090 - destudio@destudio.it Ing. Marco Discacciati	
--	---

Visti / Approvazioni Il C.A.R. S.c.p.A. Via Tenuta del Cavaliere n.1 Guidonia Montecelio (RM) Partita I.V.A. 03853631004

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<u>VOCI A MISURA</u>		
Nr. 1 S01.04.007. 06	Esercitazione evacuazione alloggiamenti, comprensiva di illustrazione delle procedure da parte del preposto. Per ogni lavoratore coinvolto, da ripetersi una volta all'anno (2 ore di operaio specializzato, per il numero di lavoratori occupati, comprensivi della quota preposto). euro (settantasei/76)	lavoratore / anno	76,76
Nr. 2 S01.01.001.0 2.a	Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi nel terreno e tavole trasversali inchiodate di spessore cm 2,5. Compreso il fissaggio delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (sette/53)	m²	7,53
Nr. 3 S01.01.001.0 2.b	idem c.s. ...dalla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (uno/62)	m²	1,62
Nr. 4 S01.01.001.0 3.a	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi metallici infissi nel terreno e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (sette/45)	m²	7,45
Nr. 5 S01.01.001.0 3.b	idem c.s. ...dalla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (quattro/01)	m²	4,01
Nr. 6 S01.01.001.0 4.a	Recinzione di cantiere costituita da pannelli ciechi in acciaio zincato inseriti su montanti metallici sagomati fissati su barriera New Jersey, campate modulari dei pannelli cm 200 x 100 h, dimensione new jersey cm 60 x 200 x 100 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (ventinove/70)	m	29,70
Nr. 7 S01.01.001.0 4.b	idem c.s. ...100 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (tre/91)	m	3,91
Nr. 8 S01.01.001.0 6.a	Recinzione di cantiere realizzata con lastre prefabbricate in cemento armato colato inserite su montanti in cemento infissi nel terreno cm 15 x 18 x 210 h, dimensione delle lastre cm 200 x 5 x 50 h per la messa in opera fino a m 2 di altezza. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (ventitre/70)	m	23,70
Nr. 9 S01.01.001.0 6.b	idem c.s. ...di altezza. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (uno/07)	m	1,07
Nr. 10 S01.01.001.0 7.a	Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogrill da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (due/86)	m	2,86
Nr. 11 S01.01.001.0 7.b	idem c.s. ...195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (zero/40)	m	0,40
Nr. 12 S01.01.001.0 7.c	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogrill da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggi e smontaggi successivi al primo. euro (cinque/69)	m	5,69
Nr. 13 S01.01.001.1 0	Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione. euro (zero/17)	cad	0,17
Nr. 14 S01.01.001.1 2.a	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (due/47)	m²	2,47
Nr. 15 S01.01.001.1 2.b	idem c.s. ...alla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (zero/07)	m²	0,07
Nr. 16 S01.01.001.1 8.a	Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio zincato, comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati da murare a terra, campate da cm 200 x 200 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (ventisei/22)	m²	26,22
Nr. 17 S01.01.001.1 8.b	idem c.s. ...200 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (sei/44)	m²	6,44
Nr. 18 S01.01.001.2 0.a	Transenna quadrilatera, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante in profilato di ferro verniciato a fuoco, smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe II (omologata dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, figura II 402). Elemento di dimensioni pari a cm 100 x 100 x 100 h. Nolo per ogni mese o frazione. euro (cinque/19)	cad	5,19
Nr. 19	idem c.s. ...100 h. Per ogni montaggio e smontaggio del singolo elemento.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
S01.01.001.2 0.b	euro (zero/63)	cad	0,63
Nr. 20 S01.01.001.2 1.a	Ferri tondi Ø mm 20, per delimitazione di aree di lavoro, infissi nel terreno a distanza non superiore a cm 200 e collegati con bande in plastica colorata. Nolo per ogni mese o frazione. euro (zero/29)	m	0,29
Nr. 21 S01.01.001.2 1.b	idem c.s. ...plastica colorata. Per ogni montaggio e smontaggio. euro (uno/17)	m	1,17
Nr. 22 S01.01.001.2 6.a	Barriera stradale new-jersey in c.a. vibrato con sfornatura faccia vista con predisposizione di fori per l'inserimento incassato di piastre metalliche per il collegamento continuo, dimensioni cm 60 x 200 x 100 h. Nolo per ogni mese o frazione. euro (due/44)	m	2,44
Nr. 23 S01.01.001.2 6.b	idem c.s. ...100 h. Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di apparecchio di sollevamento. euro (diciannove/75)	m	19,75
Nr. 24 S01.01.001.2 7	Piastre zincate, barre filettate, bulloni e rondelle per il collegamento di 2 elementi new-jersey. Nolo per un ogni mese o frazione. euro (uno/18)	cad.	1,18
Nr. 25 S01.01.001.2 8.a	Barriera in polietilene tipo new-jersey con sistema di collegamento maschio/femmina, dotata di tappo di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua per un peso di circa kg 55, dimensioni cm 100 x 40 x 70 h. Movimentabili mediante carrello elevatore. Nolo per un ogni mese o frazione. euro (due/62)	m	2,62
Nr. 26 S01.01.001.2 8.b	idem c.s. ...carrello elevatore. Per ogni allestimento in opera e successiva rimozione con ausilio di carrello elevatore. euro (dieci/08)	m	10,08
Nr. 27 S01.01.001.2 9.a	Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per ogni mese o frazione. euro (uno/72)	cad	1,72
Nr. 28 S01.01.001.2 9.b	idem c.s. ...un anno. Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie. euro (tre/08)	giorno	3,08
Nr. 29 S01.01.002.0 1.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina in pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). euro (novantatre/02)	m²	93,02
Nr. 30 S01.01.002.0 1.b	idem c.s. ...gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). euro (tre/78)	m²	3,78
Nr. 31 S01.01.002.0 4.a	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (cinquantauno/26)	addetto	51,26
Nr. 32 S01.01.002.0 4.b	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (uno/68)	addetto	1,68
Nr. 33 S01.01.002.0 5.a	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (quattordici/04)	addetto	14,04
Nr. 34 S01.01.002.0 5.b	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (uno/40)	addetto	1,40
Nr. 35 S01.01.002.0 6.a	Scaldavivande installato in locale attrezzato massimo 10 posti vivande. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (diciotto/28)	cad	18,28
Nr. 36 S01.01.002.0 6.b	Scaldavivande installato in locale attrezzato massimo 10 posti vivande. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (nove/66)	cad	9,66
Nr. 37 S01.01.002.0 7	Forno a microonde da l 30, potenza W 900, installato in refettorio, per massimo 5 lavoratori. Nolo per ogni mese o frazione. euro (quattro/08)	cad	4,08
Nr. 38 S01.01.002.0 9	Costo di esercizio del servizio refettorio con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande o forno a microonde per 25 giorni al mese fino a 20 posti (personale, energia, manutenzione). euro (settecentosettantasei/61)	mese	776,61
Nr. 39 S01.01.002.1	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania con cassetiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0.a	euro (centoquarantauno/76)	addetto	141,76
Nr. 40 S01.01.002.1 0.b	idem c.s. ...da tavolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (tredici/21)	addetto	13,21
Nr. 41 S01.01.002.1 4.a	Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per riscaldamento ambienti sino a m² 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (sessantauno/87)	cad	61,87
Nr. 42 S01.01.002.1 4.b	idem c.s. ...elettrico esistente. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (sei/82)	cad	6,82
Nr. 43 S01.01.002.1 5	Riscaldamento elettrico con ventilconvettore. Costo del consumo elettrico per mese o frazione. euro (quattro/73)	m²	4,73
Nr. 44 S01.01.002.1 6	Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile. euro (diciassette/63)	m²	17,63
Nr. 45 S01.01.002.1 7.a	Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in cantiere di bonifica amianto, formato da due locali spogliatoio a 5 posti con armadietti, divisi da locale contenente doccia, dato in opera con allacciamento all'acquedotto e vasca a tenuta per le acque reflue. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box di decontaminazione (dimensioni cm 242 x 609 x 240 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (millecinquecentoquarantatre/52)	cad	1'543,52
Nr. 46 S01.01.002.1 7.b	idem c.s. ...240 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (ottantatre/40)	cad	83,40
Nr. 47 S01.01.002.2 0.a	Elemento prefabbricato contenente tre wc a vaso o alla turca, tre piatti doccia, due lavandini a canale a tre rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 615 x 240 h), massimo 30 lavoratori. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (seicentosette/55)	cad	607,55
Nr. 48 S01.01.002.2 0.b	idem c.s. ...30 lavoratori. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (centoventiquattro/53)	cad	124,53
Nr. 49 S01.01.002.2 1.a	Mezzi detergenti e per asciugarsi costituiti da dispenser in plastica per il sapone (ml 500) e dispenser per tovaglioli di carta a rotolo (n° 400). Consumo presunto dieci tovaglioli e ml 5 al giorno per addetto. Dispenser per tovaglioli: montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione euro (cinque/69)	cad	5,69
Nr. 50 S01.01.002.2 1.b	idem c.s. ...giorno per addetto. Dispenser per tovaglioli: nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (zero/64)	cad	0,64
Nr. 51 S01.01.002.2 1.d	idem c.s. ...giorno per addetto. Dispenser per sapone: montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (quattro/29)	cad	4,29
Nr. 52 S01.01.002.2 1.e	idem c.s. ...giorno per addetto. Dispenser per sapone: nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (zero/49)	cad	0,49
Nr. 53 S01.01.002.2 2.a	Elemento prefabbricato ad uso locale camera di medicazione, con presidi sanitari, ossigeno, ipodermaclisi, lettino, 2 barelle, tavolino medicale, lampada emergenza, 2 camici, 6 asciugamani, 2 lenzuola, cestello medicale, lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (tremilaottocentoventisei/82)	cad	3'826,82
Nr. 54 S01.01.002.2 2.b	idem c.s. ...240 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (sessantaotto/06)	cad	68,06
Nr. 55 S01.01.002.2 4.a	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (sessantanove/77)	m²	69,77
Nr. 56 S01.01.002.2 4.b	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (due/85)	m²	2,85
Nr. 57 S01.01.002.2 5	Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione, comprensivo di manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. euro (centosette/22)	cad	107,22
Nr. 58 S01.01.002.2 6.a	Fossa Imhoff. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325, dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	relative tubazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con capacità di circa l 2.000 fino a 10-15 utenti. euro (tremilaottocentocinquanta/20)	cad	3'850,20
Nr. 59 S01.01.002.2 8	Fondazione per installazioni di cantiere realizzata con getto di una platea di cls, compresa armatura in rete elettrosaldata maglia cm 20 x 20, casseri, scavo, spianamento. euro (duecentocinque/13)	m3	205,13
Nr. 60 S01.01.002.2 9	Vespai e basamenti di appoggio e ancoraggio baraccamenti o simili, realizzato mediante strato di ghiaia stabilizzata costipata e spianata con mezzi meccanici spessore fino a cm 40. euro (sessantacinque/09)	m3	65,09
Nr. 61 S01.01.002.3 0	Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine in legno distanziate di m 1, di sez. cm 15 x 15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. Fornitura e posa in opera. euro (trentauno/12)	m3	31,12
Nr. 62 S01.01.002.3 1	Strato drenante realizzato con strato di ciottoli diametro da cm 5 a cm 10 stesi su terreno spianato con stesura meccanica e finitura eventuale a mano. euro (cento/57)	m3	100,57
Nr. 63 S01.01.002.3 4.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (duemilacinquecentocinquantatre/13)	cad	2'553,13
Nr. 64 S01.01.002.3 4.b	idem c.s. ...di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (duecentodiciannove/71)	mese	219,71
Nr. 65 S01.01.002.3 5.b	Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione a vista, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. In acciaio zincato tipo Mannesman da 1". euro (sedici/23)	m	16,23
Nr. 66 S01.01.002.3 7.a	Contenitore-distributore rimovibile di carburante di capacità l 9.000, dotato di bacino di contenimento della capacità pari a l 9.900, tettoia di protezione dagli agenti atmosferici non combustibile, spianamenti, collegamento alla rete di terra. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (quattrocentotrentasette/06)	cad	437,06
Nr. 67 S01.01.002.3 7.b	idem c.s. ...di terra. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (centonovantasette/21)	cad	197,21
Nr. 68 S01.01.002.4 1	Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le intemperie. euro (sette/34)	m²	7,34
Nr. 69 S01.01.002.4 4	Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, capacità m³ 6. Nolo per ogni mese o frazione. euro (ottanta/73)	cad	80,73
Nr. 70 S01.01.004.0 2.03.a	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. euro (trentasette/08)	cad	37,08
Nr. 71 S01.01.004.0 2.03.b	idem c.s. ...m 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. euro (ventisei/14)	cad	26,14
Nr. 72 S01.01.005.1 1.a	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in tavole di legno dimensioni minimo cm 20 x 5. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (tredici/41)	m²	13,41
Nr. 73 S01.01.005.1 1.b	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in tavole di legno dimensioni minimo cm 20 x 5. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (due/57)	m²	2,57
Nr. 74 S01.01.005.2 4.a	Parapetto normale con elementi in legno costituito da due correnti e tavola fermapiede con tavole da cm 4 o cm 5 di spessore, controventi, fissaggio alle strutture. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (otto/56)	m	8,56
Nr. 75 S01.01.005.2 4.b	idem c.s. ...alle strutture. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (uno/18)	m	1,18
Nr. 76 S01.01.005.2 8.a	Andatoia di cantiere in legno per transito di lavoratori o materiali, realizzata con tavole in legno cm. 400 x 25 x 5, con listelli trasversali sul piano di transito a distanza di circa cm. 40 Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (sedici/32)	m²	16,32
Nr. 77 S01.01.005.2	idem c.s. ...cm. 40 Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (uno/03)	m²	1,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
8.b Nr. 78 S01.01.006.0 8	Scala trasformabile multiposizione a cerniera, due tronchi, metallica UNI EN 131 componibile due pezzi, con piedi in gomma antisdrucciolo, lunghezza alla massima apertura cm 200 in configurazione doppia e cm 400 in configurazione appoggio. Nolo per ogni mese o frazione. euro (cinque/59)	cad	5,59
Nr. 79 S01.01.006.3 0	Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza non superiore a m 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a m 10. Alimentazione a V 24 compreso trasformatore. Fornitura e posa in opera al metro di recinzione. euro (quattordici/91)	m	14,91
Nr. 80 S01.01.006.3 1	Lampada per illuminazione/segnalazione del tipo a tartaruga IP 55 collegata a linea esistente montata a parete con lampadina fino a W 60. Fornitura e posa in opera. euro (venticinque/89)	cad	25,89
Nr. 81 S01.01.006.3 3	Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a W 300, dato in opera su palo metallico di altezza cm 300, compreso allacciamento alla scatola di derivazione a base palo. euro (duecentoventiquattro/52)	cad	224,52
Nr. 82 S01.01.006.3 4	Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione V 220, cavo di alimentazione della lunghezza di m 20 tipo H07RN-F sez. mm2 1, spina mobile, lampada W 200. Nolo per ogni mese o frazione. euro (sei/91)	cad	6,91
Nr. 83 S01.01.006.7 4	Protezione sommità di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Fornitura e posa in opera. euro (zero/81)	cad	0,81
Nr. 84 S01.01.006.7 6	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese o frazione. euro (quattordici/05)	cad	14,05
Nr. 85 S01.01.006.8 2	Impianto di depolverizzazione per silos cementi e materiale polverulento in genere, costituito da contenitore in lamiera metallica, filtri in uscita aria e sacco di detenzione polveri. Nolo per ogni mese o frazione. euro (tredici/39)	cad	13,39
Nr. 86 S01.01.007.0 1.a	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea per profondità fino a m 3, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori. Valutazione riferita al metro quadrato di superficie della sbadacchiatura. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (otto/46)	m²	8,46
Nr. 87 S01.01.007.0 1.b	idem c.s. ...della sbadacchiatura. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (tre/22)	m²	3,22
Nr. 88 S01.01.007.0 1.c	idem c.s. ...della sbadacchiatura. Progetto di calcolo necessario a definire e garantire la resistenza della sbadacchiatura in legname. euro (sessanta/00)	ora	60,00
Nr. 89 S01.01.007.0 2.a	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, lunghezza cm 350, altezza cm 240, spessore cm 6 e puntoni regolabili da cm 110,8 a cm 144,8 completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a kN/m² 22 con luce libera, sottopasso tubi, fino a cm 133. Valutazione riferita al metro quadrato di superficie dei pannelli previsti. Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura. euro (quattordici/65)	m²	14,65
Nr. 90 S01.01.007.0 2.b	idem c.s. ...dei pannelli previsti. Nolo per ogni mese o frazione. euro (quindici/06)	m²	15,06
Nr. 91 S01.01.007.0 2.c	idem c.s. ...dei pannelli previsti. Sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo. euro (cinque/90)	m²	5,90
Nr. 92 S01.02.001.1 1	Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da 26 mm equipaggiato con tenda autoestinguente a strisce tipo Lansarc colore arancio, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di altezza. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Nolo per ogni mese o frazione euro (quindici/00)	mese	15,00
Nr. 93 S01.02.002.1 2	Occhiale di protezione per saldatura conforme alle norme UNI EN 175, UNI EN 166 ed UNI EN 169 a coppe in alluminio con bordo in materiale plastico imbottito. Lenti piane DIN 5. Fornitura euro (quindici/46)	cad	15,46
Nr. 94 S01.02.002.2 0.a	Semimaschera filtrante antipolvere conforme alla norma UNI EN 149. Con valvola. Protezione FFP3. Monouso. Senza valvola euro (quattro/64)	cad	4,64
Nr. 95 S01.02.002.2 0.b	idem c.s. ...FFP3. Monouso. Con valvola euro (sei/14)	cad	6,14
Nr. 96 S01.02.002.2 5.a	Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato. Fornitura Classe A2 per gas e vapori organici. euro (nove/58)	cad	9,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 97 S01.02.002.5 3	Grembiule per saldatore conforme alla norma UNI EN ISO 11611. Fornitura. euro (tredici/10)	cad	13,10
Nr. 98 S01.02.002.5 6	Giaccone impermeabile imbottito per la protezione dalle intemperie. Fornitura. euro (ottantaotto/31)	cad	88,31
Nr. 99 S01.02.002.6 4	Giubbino alta visibilità classe 2 conforme alla norma EN ISO 20471, con cappuccio, tessuto in cotone - poliestere ad alta traspirazione, riflettente, impermeabile ed ignifugo, con bande rifrangenti. Fornitura. euro (centoventiuno/10)	cad	121,10
Nr. 100 S01.02.002.6 5	Pantalone alta visibilità classe 2 conforme alla norma EN ISO 20471, tessuto in cotone - poliestere ad alta traspirazione, riflettente, impermeabile ed ignifugo, con bande rifrangenti. Fornitura. euro (novantasette/74)	cad	97,74
Nr. 101 S01.02.002.7 2	Ancoraggio per sistema anticaduta realizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o fornitura dei materiali, perforazione impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera. Fornitura euro (ventinove/91)	cad	29,91
Nr. 102 S01.02.002.7 4	Imbracatura conforme alla norma UNI EN 361 con aggancio dorsale ed aggancio sternale, regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle. Nastro in poliestere alta tenacità (R > daN 2.400), fibbie di regolazione ed anello dorsale in acciaio zincato, cinghia posteriore per agevolare l'utilizzo dell'ancoraggio dorsale. Nolo per ogni mese o frazione. euro (uno/60)	cad	1,60
Nr. 103 S01.02.002.7 9	Cordino anticaduta conforme alla norma UNI EN 354, in poliammide Ø mm 10,5, lunghezza massima m 2, con assorbitore di energia conforme alla norma UNI EN 355 e due connettori inclusi (uno a vite, uno a doppia leva). Nolo per ogni mese o frazione. euro (due/82)	cad	2,82
Nr. 104 S01.02.002.9 4	Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI 11578:2015 tipo B in corda in poliestere mm 16 ad allungamento ridotto dotata di indicatore di usura con braccio a sgancio rapido e chiave fissa da mm 24 permette una tensione addizionale per ridurre la freccia. Resistenza: kN 4,9 in borsa di nailon fornita con due connettori (omologata fino a quattro operatori). Nolo per ogni mese o frazione. euro (trenta/29)	cad	30,29
Nr. 105 S01.03.001.0 2	Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito da conduttore di terra in rame isolato interrato sez. mm² 16 lunghezza m 20 e due dispersori di acciaio zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e otto capicorda. Fornitura e posa in opera. euro (quattrocentocinquanta due/65)	cad	452,65
Nr. 106 S01.03.001.1 3	Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni. euro (quattrocentoottantacinque/87)	cad	485,87
Nr. 107 S01.03.001.1 5	Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. euro (novantaotto/35)	cad	98,35
Nr. 108 S01.04.001.0 1.a	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 350. euro (zero/34)	cad	0,34
Nr. 109 S01.04.001.0 1.d	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Triangolare, lato mm 350. euro (zero/58)	cad	0,58
Nr. 110 S01.04.001.0 2.a	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 115 x 160. euro (zero/11)	cad	0,11
Nr. 111 S01.04.001.0 2.h	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500. euro (uno/05)	cad	1,05
Nr. 112 S01.04.001.0 3.a	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370. euro (zero/37)	cad	0,37
Nr. 113 S01.04.001.0 3.d	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500. euro (uno/09)	cad	1,09
Nr. 114 S01.04.001.0 4.a	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D.Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 130 x 133. euro (zero/11)	cad	0,11
Nr. 115 S01.04.001.0 7.a	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D.Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250. euro (zero/17)	cad	0,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 116 S01.04.001.0 7.e.03	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Monofacciale fotoluminescente: Dimensioni mm 400 x 400. euro (uno/81)	cad	1,81
Nr. 117 S01.04.001.0 8.f	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 700. euro (zero/92)	cad	0,92
Nr. 118 S01.04.001.0 9	Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio. euro (sei/67)	cad	6,67
Nr. 119 S01.04.002.0 1.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Lato cm 60, rifrangenza classe II. euro (tre/86)	cad	3,86
Nr. 120 S01.04.002.0 2.b	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Diametro cm 60, rifrangenza classe II. euro (cinque/32)	cad	5,32
Nr. 121 S01.04.002.0 3	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412 a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore mm 10/10 con rifrangenza classe I. Dimensioni cm 90 x 135. Nolo per ogni mese o frazione. euro (undici/86)	cad	11,86
Nr. 122 S01.04.002.0 4.d	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore mm 10/10 con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro mm 230. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni cm 200 x 270. euro (trentadue/40)	cad	32,40
Nr. 123 S01.04.002.1 2.b	Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Nolo per ogni mese o frazione. Per cartelli cm 90 x 135. euro (quattro/35)	cad	4,35
Nr. 124 S01.04.002.1 4.a	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a m 2 base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione). Valutazione riferita all'impianto completo. Nolo per ogni mese o frazione. euro (ventitre/06)	cad	23,06
Nr. 125 S01.04.002.1 4.b	idem c.s. ...all'impianto completo. Posizionamento in opera e successiva rimozione. euro (dodici/89)	cad	12,89
Nr. 126 S01.04.002.1 9	Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro. euro (quattro/75)	cad	4,75
Nr. 127 S01.04.002.2 3	Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia. euro (due/02)	cad	2,02
Nr. 128 S01.04.002.3 1	Sacchetto di zavorra per cartelli stradali riempito a sabbia. Sono compresi: fornitura e posa in opera, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro; ogni onere e magistero atto a garantire l'efficienza del sacchetto per tutta la durata dei lavori. Dimensioni standard cm 60 x 40, capienza kg 15. euro (zero/32)	cad/ giorno	0,32
Nr. 129 S01.04.002.3 2	Moviere incaricato di regolare a vista il senso unico alternato del traffico stradale o di entrata /uscita di mezzi in cantiere o comunque di mantenere sgombro il raggio d'azione dei mezzi operativi. euro (ventisei/64)	cad/ora	26,64
Nr. 130 S01.04.004.0 1	Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge Professional, uno specchietto, una lente d'ingrandimento, un flacone di soluzione sterile salina ml 130 con tappo oculare, un bicchierino oculare, una pinza levaschegge inox cm 11,5, due buste garza sterile cm 18 x 40. Fornitura euro (ventiotto/55)	cad	28,55
Nr. 131 S01.04.004.0 2	Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per lavaggio oculare ml 250, una soluzione salina ml 500, un tappo oculare, due compresse oculari, due buste garza idrofila sterile, un paio di forbici lister, un rotolo cerotto TNT m 5 x cm 1,25, un pacco di fazzoletti di carta, uno specchietto. Fornitura euro (centotrentatre/15)	cad	133,15
Nr. 132 S01.04.004.0 3	Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticorrosione anodizzato, dotata di piedini di sostegno, con telo in poliestere alta tenacità, spalmato in PVC antiputrescente, autoestinguente, lavabile. Dimensioni aperta cm 203 x 50 x 14 h, chiusa cm 96 x 50 x 17 h. Peso kg 6,5. Nolo per ogni mese o frazione.		

[illegible]